การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ





ตรวจสอบสภาพรอยต่อและจุดเชื่อมต่อของท่อบริเวณห้องน้ำ





ตรวจสอบตู้ควบคุม (Control) และระบบตั้งเวลา (Fire Timer) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน





ตรวจสอบสภาพและการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน





ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของบ่อดักไขมัน

หากพบการรั่วไหลของน้ำเสีย ให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบและระบุจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำเสีย
   เพื่อหาสาเหตุและประเมินระดับความรุนแรงของการรั่วไหล
2. ดำเนินการหยุดหรือควบคุมแหล่งกำเนิดน้ำเสียชั่วคราว
   เพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมและลดการแพร่กระจายของน้ำเสีย
3. ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดหรือรั่วซึม เช่น รอยต่อท่อ ข้อต่อ วาล์ว บ่อพัก
   หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย
4. ทำความสะอาดและเก็บกวาดน้ำเสียบริเวณที่เกิดเหตุ
   พร้อมดำเนินการฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดพื้นที่ตามความเหมาะสม
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบหลังการซ่อมแซม
   เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลซ้ำและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ
6. บันทึกผลการดำเนินการแก้ไข โดยระบุวันที่ สถานที่ สาเหตุ การดำเนินการ
   และผลการตรวจสอบหลังแก้ไข
7. ติดตามและตรวจสอบจุดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
   เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำเสีย